

# 建设项目环境影响登记表

填报日期：2021-01-19

项目名称	溧阳新元窗帘制品有限公司百叶窗建设项目		
建设地点	江苏省常州市溧阳市东升路271号	占地面积(m <sup>2</sup> )	39000
建设单位	溧阳新元窗帘制品有限公司	法定代表人或者主要负责人	周伟坚
联系人	金清华	联系电话	13915850718
项目投资(万元)	2000	环保投资(万元)	100
拟投入生产运营日期	2019-11-19		
建设性质	新建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。		

建设内容及规模

由于该项目环评手续为1993年8月，当时针对颗粒物和有机废物均未要求治理，现根据江苏省人民政府《省政府办公厅关于印发江苏省两减六治三提升专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号，2017年2月20日）分析制粒、挤出、注塑过程产生的挥发性有机物经收集后经过光催化氧化+活性炭吸附装置处理达标后高空排放，投料混合过程中产生的颗粒物经合理收集后通过布袋除尘器处理达标后高空排放，符合江苏省两减六治三提升专项行动方案中治理挥发性有机物污染的相关要求。本次对废气进行提标改造，根据现场核实：

- 1、产能：年产一英寸pvc窗帘（含配件）250万套、二英寸pvc窗帘（含配件）80万套、铝合金窗帘（含配件）69万套。与原环评一致。
- 2、根据原环评产品及产能相应匹配的设备主要为：混合机8台、制粒机12台、挤出机62台、粉碎机5台、印花机6台、锯边机18台、注塑机13台、自动包装机1台、自动螺丝包装机1台、冲孔机3台、六角棒自动冲孔机1台、铝合金自动切断机9台、pvc自动穿片机11台。
- 3、根据原环评产品及产能相应匹配的原辅材料主要为：碳酸钙2500吨、pvc粉料3000吨、助剂200吨、色粉2吨、水性油墨5吨、铝合金片50吨、ABS20吨、聚苯乙烯30吨、聚丙烯10吨、聚乙烯60吨。
- 4、对原环评工艺进行细化，主要污染物没有突破原来工段：一、pvc百叶窗帘[碳酸钙、pvc粉料、助剂]、配料、配色、投料混合、制粒、挤出、印花（配件：[ABS、聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯]）、配料、配色、混合、注塑、检验）、组装、检验、包装、成品。  
二：铝合金窗帘[铝合金片、切断（配件：[ABS、聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯]）、配料、配色、混合、注塑、检验）、组装、检验、包装。
- 5、项目无生产废水，废水仅为员工生活污水，生活污水接管进溧阳市花园污水处理厂处理，处理尾水排至南河。
- 6、项目投料混合工序产生的粉尘经集气罩收集后与废料粉碎产生的粉尘一起利用一套布袋除尘器处理后尾气由一根15米高排气筒（1）高空排放。
- 7、一英寸pvc窗帘在制粒、挤出工序中产生的有机废气经收集后利用一套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由一根15米高排气筒（2#）高空排放。
- 8、两英寸pvc窗帘在挤出工序中产生的有机废气经收集后与配件注塑产生的有机废气一起利用一套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由一根15米高排气筒（3#）高空排放。
- 9、印花产生的有机废气经收集后利用一套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由一根15米高排气筒（4#）高空排放。
- 10、项目一般固废主要为普通废包装袋、废边角料、除尘器收尘等均综合利用。危险废物主要为废活性炭、废油墨桶、废油墨、沾染油墨的废手套和废抹布以及色粉包装袋，均委托有资质的单位处置。
- 11、项目1#排气筒排气量为5000立方米/h、2#排气筒排气量为6000立方米/h、3#排气筒排气量为5000立方米/h、4#排气筒排气量为4000立方米/h。废气治理设施的去除效率均达到75%。
- 12、项目污染物排放总量为（t/a）：（1）废水：生活污水接管量7760，其中COD 3.1、悬浮物 2.33、氨氮 0.19、总氮 0.27、总磷 0.04、动植物油 0.39。（2）废气：颗粒物 0.16、非甲烷总烃 0.27、氯化氢 0.12、氯乙烯 0.03。

主要环境影响	废气	<p>采取的环保措施及排放去向</p> <p>有环保措施：          投料混合粉尘和废料粉碎粉尘采取收集进入2套布袋除尘器处理措施后通过一根15米高（1#）排气筒排放至高空          印花产生的有机废气采取收集进一套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高（4#）排气筒排放至高空          制粒和一英寸pvc窗帘挤出工序产生的有机废气采取收集进一套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高（2#）排气筒排放至高空          两英寸pvc窗帘挤出工序和配件注塑工序产生的有机废气采取收集进一套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高（3#）排气筒排放至高空          其它措施：          两英寸pvc窗帘挤出机后配备的锯边机，切割过程中产生的粉尘经锯边机自带除尘器处理后无组织排放</p>
	废水 生活污水	<p>生活污水</p> <p>有环保措施：          生活污水采取化粪池自然降解措施后通过城市污水管网排放至溧阳市花园污水处理厂处理</p>
	固废	<p>环保措施：          一般固废：普通废包装袋13t/a、废边角料5t/a、除尘器收尘3.154t/a等均综合利用，生活垃圾45t/a由环卫部门统一清运。危险废物：废活性炭2.52t/a委托江苏嘉盛旺环境科技有限公司处置，废油墨桶0.06t/a、废油墨0.04t/a、沾染油墨的废手套和废抹布0.14t/a、色粉包装袋0.005t/a委托常州大维环境科技有限公司处置。</p>

	噪声	<p>有环保措施： 本项目噪声主要为车间内 各类生产设备运行时产生 ，采取防振、隔声等措施 及厂房隔声和距离衰减降 噪。项目东、南、西、北 厂界昼夜噪声执行《工业 厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中 2类标准。</p>
--	----	---

**承诺：**溧阳新元窗帘制品有限公司周伟坚承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由溧阳新元窗帘制品有限公司周伟坚承担全部责任。

**法定代表人或主要负责人签字：**

**备案回执**

该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202132048100000094。